

ZAŁĄCZNIK 1

Zestawienie robót dla realizacji zadania:

„Wykonanie robót adaptacyjno-budowlanych w Centrum Badań i Technologii Medycznych – Pawilon M-IX”

Zakres prac:

1. Montaż kurtyn z folii pcv /korytarz/, zabezpieczenie wyposażenia.
2. Demontaż ścianki działowej g-k /wym. 3,3 x 3,2m/
3. Uzupełnienie posadzki cementowej, ułożenie posadzki z wykładziny pcv
- pas szer.0,5m na dł.3.3m
4. j. w. fragmentu stropu podwieszonego - płyty z włókien miner. 60/60
5. Wykonanie ścianki działowej /2,6 x 3,2m/ w systemie g-k, klasa odporności
ogniowej EI60, z otworem pod drzwi aluminiowe.
Drzwi Al EI30, jednoskrzydłowe "90" półpełne, szyba matowa, okucie klamka-
klamka, zamek, samozamykacz.
6. Wykonanie ścianki działowej /3,5 x 3,2m/ płyta g-k zwykła, pokrycie 2-stronne,
2-warstwowe, wypełnienie wełną mineralną grub.50mm z otworem pod
drzwi. Drzwi Al „90” całe przeszklone, szyba matowa, okucie klamka-klamka,
zamek, samozamykacz.
7. Nowo zamontowane drzwi Al EI 30, należy wyposażyć w system kontroli
dostępu. Na budynku działu system kontroli dostępu firmy „SATEL”.
8. Malowanie dwukrotne farbą lateksową płyt gipsowych, spoinowanych
/farba n. p. „Latex Samt 10/ – 45 m²
9. Malowanie dwukrotne ścian uprzednio malowanych - f. lateksową
/farba n. p. „Latex Samt 10”/ - 330 m
10. Wywóz odpadów, rob. porządkowe - 1,6m³