

ZAŁĄCZNIK 1

Pawilon A-VI

L. p.	Symbol klasyfikacji	Opis robót:	j. m.	ilość:
		Roboty rem.- budowlane		
1	KNR 2-02 0925-0100	Zabezpieczenie-kurtyny z folii pcv	m ²	5,0
2	KNR 4-01 0819-1500	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m ²	28,0
3	KNNR3 0601-0100	Odbicie tynków z zaprawy cement.– wap. na ścianach	m ²	46,0
4	0601-0200	j. w. na stropach płaskich, belkach	m ²	10,0
5	KNNR 3 0702-0400	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych – łazienkowych, kpl. 3 szt. drzwi „70” 1 szt. drzwi „80”	m ²	5,8
6	KNR 4-01 0623-0301	Odrzybienie przez dwukrotne opryskiwanie np. preparatem „Boramon” ścian ceglanych, o pow. ponad 5m ²	m ²	46,0
7	0624-0301	j. w. stropów	m ²	10,0
8	KNNR 3 0603-0101	Tynki wewnętrzne kat. III, wykonywane ręcznie na ścianach	m ²	46,0
8a	0603-0301	j. w. na stropach	m ²	10,0
8b	0708-0100	Tynki zwykłe III kat. na ościeżach, o szer. do 15cm	m	20,0
9	4-01 0322-0200 analogia	Wymiana krtek wentylacyjnych metalowych 14x14cm	szt.	6
10	0811-0700	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	8,5
11	KNNR 3 0301-0200	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie cement.	m ³	0,9
12	KNNR 3 0403-0100	Rozbiórka elementów betonowych	m ³	0,2
12a	KNR 4-01 0354-1200	Wykucie z muru podokienników betonowych	m	1,0
13	KNR 4-01 0210-0200	Wykucie w elementach z betonu niezbrojonego bruzd poziomych	m	2,0
14	0336-0300	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł ½ x ½ c.	m	2,0
14a	0339-0100	j. w. bruzd pionowych w ścianach z cegieł ¼ x ½ c.	m	4,0
15	0333-0800	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o gr. 1/2c.	szt.	2
16	0705-0800 analogia	Wykonanie pasów tynków kat. III o szer. do 20 cm, na bruzdach	m	8,0
17	2-02 1118-0100	Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe	m ²	18,1
18	KNR K-04 0602- 0100/0200	Wykonanie izolacji poziomej i pionowej z folii w płynie	m ²	30,0
19	ZKNR C-2.1 0605-0301	Wykonanie warstwy wyrównawczej na przygotowanym podłożu z zap. samopoziomującej n. p. Ceresit CN 69 o gr. do 10 cm, w spadku	m ²	18,1
20	KNR 2-02 0829-0100	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami	m ²	36,0

21	KNNR 2 0903-H	Podkład tynkarski pod glazurę	m ²	36,0
22	KNR 2-02 0803-0280	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi szkliwionymi 30x30	m ²	36,0
23	KNNR 2 1203-0242	Posadzki z płytek gres nieszkliwionych 30x30, na zaprawie klejowej	m ²	18,1
24	1120-0204	Cokolik z płytek gres o wys. 10 cm	m	35
25	TZKNBK 0405-3310	Przygotowanie stolarki pod malowanie	m ²	8,8
26	4-01 1209-1001	Malowanie stolarki drzwiowej o pow. ponad 1m ² , 2x emalią ftalową	m ²	8,8
27	1211-0600	Opalenie farby olejnej z podokienników	szt.	1
28	1209-1301	Malowanie 2x em. ftalową podokienników	szt.	1
29	1202-0800	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. do 5m ²	m ²	69,0
30	KNNR 3 0605-0400	Malowanie ścian i sufitów 2x farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²	115,0
Instalacje wod.-kan, c. o.				
31	KNNR 8 0108-0100	Demontaż rur stalowych ocynkowanych na ścianach	m	9,0
32	KNNR 4 0109- 0100/0200	Montaż rurociągów pcv na ścianach	m	9,0
33	0117-0100	Dodatek za podejścia dopływowe z rur. z tworzyw sztucznych	szt.	3
34	0127-0100	Próby szczelności	prób	3
35	KNR-W 4 0129-0129- 0102/0202	Wymiana zaworów przelotowych ø15, ø20	szt.	5
36	KNR 4-02 0202-0100	Wymiana trójników żeliwnych kanalizacyjnych ø 50	szt.	2
37	KNR 4-02 0201-300	Wymiana odcinków rur żeliwnych kanalizacyjnych	msc	2
38	KNNR 8 0224-0100	Demontaż wpustów żeliwnych	szt.	2
39	KNNR 4 0142-0300	Montaż drzwiczek rewizyjnych 200x250mm do zaworów	kpl.	3
40	KNNR 4 0218-0100	Montaż wpustów z tworzywa sztucznego	szt.	2
41	KNNR 8 0225-0400	Demontaż wanny kąpielowej	szt.	1
42	KNNR 8 0217-0700	Wymiana brodzika akryl. 900x900	szt.	2
43	KNNR 4 0323-0200	Montaż brodzików pod natryski z tworzywa sztucznego 900x900	kpl.	1
44	KNR-I 035 0123-0200	Montaż kabiny natryskowej narożnej – kwadratowej	szt.	3
45	KNR 4-02 0121-0300	Wymiana baterii natryskowej ściennej z rurą natryskową	szt.	3
46	KNNR 8 0122-0400	Demontaż baterii umywalkowej ściennej	szt.	2
47	KNNR 4 0137-0300	Montaż baterii umywalkowej jednouchwytowej, stojącej	szt.	2
48	KNNR 8 0216-0102	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem z tworzywa sztucznego i wspornikami	kpl.	2
49	KNNR 8 0422-0100	Demontaż grzejników żeliwnych członowych	kpl.	1
50	KNNR 8 0410-0300	Demontaż rurociągu z rur stalowych o poł. spawanych na ścianie ø 25-32	m	30

51	KNNR 4 0404-0300	Montaż rurociągów stabiliz. z polipropylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach, Ø 25, 32	m	30
52	0411-0405	Montaż zaworów odcinających, kulowe Ø 32	szt.	2
53	0429-0100	Montaż rur przyłącz. z polipropylenu, Ø 20 mm	kpl.	2
54	KNNR 4 0412-0600	Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych z czujnikiem wbudowanym w głowicę zaworu	szt.	2
55	0411-0205	Montaż zaworów odcinających Ø 20 - / na powrocie /	szt.	2
56	KNR -O 9-3 0101-0600	Izolacja rur otulinami z wełny skalnej pokrytej okładziną z folii aluminiowej wzmocnionej, grub. 30mm, śr. rur do 22 mm	m	4,0
57	KNNR 4	Montaż zaworów odcinających – skośnych Ø 20mm	szt.	1
58	KNNR 4 0425-0200	Montaż grzejników łazienkowych drabinkowych 1200W ±10%	szt.	1
59	0425-0101	j. w. grzejnika 1000W ±10%	szt.	1
60	0406-0300	Próba szczelności instalacji c. o.	próba	1
Instalacje elektryczne				
61	KNNR 9 0401- 0100/0300	Wymiana łączników instalacyjnych -1-biegunowych	szt.	10
62	KNNR 5 0402-0301	Montaż gniazd instalacyjnych, podwójnych, hermetycznych z uziemieniem	szt.	4
63	KNNR 9	Wymiana opraw natynkowych hermetycznych /1 x10W LED /	kpl	8
64	KNNR 5 1207-0500	Wykucie bruzd szer. do 25mm na podłożu z cegły z zaprawieniem	m	15
65	KNNR 5	Montaż przewodów - 3x1,5	m	25
66	„	j. w. - 3x2,5	m	35
67	„	Listwy elektroinstalacyjne z pcv, naścienne na podłożu ceglany	m	20
68	k. ind.	Montaż skrzynki rozdzielczej z zabezpiecz.	szt.	1
69	KNR 2-17	Montaż wentylatora łazienkowego	szt.	1
70	KNNR 5	Wykonanie pomiarów rezystencji	pomiar	3
71	KNR 4-01 0108- 1100/1200	Wywóz gruzu i odpadów	m ³	5,0

/