

## ZAŁĄCZNIK 1

Zestawienie robót remontowo - budowlanych do wykonania na dachu Pawilonu A-V – budynek „E”:

1. Montaż przez zgrzanie papy nawierzchniowej w ilości ok. 800m<sup>2</sup>

Papa powinna spełniać następujące warunki:

- grubość: 5,2 mm
- nośnik: włóknina poliestrowa
- rodzaj masy: bitumin modyfikowany SBS
- posiadająca certyfikat BroofT1

2. Uszczelnienie przejść przez strop w ilości 50 szt.

3. Uszczelnienie styków nowej papy na połączeniu ze starym pokryciem przy attykach.

4. Wymiana pokrycia z papy w korycie odpływowym - dł. 28,0m, szer.3,0m

5. Wymiana obróbek blacharskich przy korycie /styk budynków B,E/ oraz wymiana zabezpieczenia koryta /siatka stalowa/

6. Naprawa rury spustowej  $\varnothing$ 100 – 8mb

7. Wywóz odpadów.