

Zakład Patomorfologii

L. p.	Symbol klasyfikacji	Opis robót:	j. m.	ilość:
1	KNR 4-01 0707-0500	Wykonanie tynków uzupełniających III kat. na stykach ścian z ościeżnicami, cokołami, listwami	m	10,0
2	KNR 2-02 0829-0100	Przygotowanie podłoża pod licowanie płytkami	m ²	3,0
3	2-02 0803-0280	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi, szkliwionymi 30x30 /wykonanie dwóch fartuchów/	m ²	3,0
4	4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie ścian uprzednio tapetowanych, farbą emulsyjną /kol. jasny/	m ²	1470,0
5	KNNR 2 1301-0500	Dostawa i montaż narożników ochronnych - st. nierdzewna L 40x40x3mm	m	30
6	k. ind.	Dostawa i montaż dozowników na śr. dezynfekcyjne	szt.	30
7	2-02 1112-0550 1112-0900 0603-0403	Montaż pasa wykładziny pcv – np. „Tarkett Granit” na przygotowanym podłożu, zgrzewanej	m ²	6,0
8	KNNR 3, 7 0702-0600 0503-0843	Wykucie z muru drzwi stalowych zewnętrznych, wstawienie nowych drzwi Al, dwuskrzydłowych, pełnych 130/ 65+65/ 230. Drzwi z samozamykaczem. Drzwi z możliwością zamontowania kontroli dostępu.	m ²	3,0
9	KNNR 4 0137-0401	Montaż baterii umywalkowej, łokciowej	szt.	5
10	KNR 4-02 0121-	Wymiana baterii natryskowej ściiennej z natryskiem przesuwnym	szt.	1

	0300			
11	KNNR 8, 4 0215- 0400 0135- 0201 analogi a	Wymiana zlewozmywaka jednokomorowego, montaż wraz z zaworem czerpalnym 20mm ze złączką do węża	szt.	1
12	KNNR 8 0307- 0200	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych Ø 25 ÷32mm	m	20,0
13	k. ind.	Demontaż digestorium	szt.	1
14	2-02 0925- 0100	Zabezpieczenie wyposażenia i posadzek folią, montaż kurtyn	m ²	100,0
15	4-01 0108- 1100/12 00	Wywóz i utylizacja odpadów	m ³	3,5