

**Pawilon M-V**

hol, pom. C.I.P.

L. p.	Symbol klasyfikacji	Opis robót:	j. m.	ilość:
I/1	KNR 4-01 0707- 0500	Wykonanie tynków uzupełniających III kat. na stykach ścian z ościeżnicami, cokołami, listwami	m	10,0
2	KNNR 3 0711-0100	Uzupełnienie tynków III kat. o pow. uzupełnienia do 1m <sup>2</sup> - ściany	m <sup>2</sup>	5,0
3	KNNR 3 0606- 0100	Tapetowanie ścian wew. tapetą z włókna szklanego, uprzednim zerwaniem starych tapet	m <sup>2</sup>	20,0
4	TZKNBK cz. XV 0404- 3210 analogia	Szpachlowanie i przesz. pow. starej stolarki – jednokrotnie odbojnic ściennych	m <sup>2</sup>	7,9
5	KNR 4-01 1209- 1301 analogia	Malowanie emalią ftalową odbojnic ściennych, uprzednio malowanych – dwukrotnie	m <sup>2</sup>	52,8
6	KNNR 3 0605- 0400	Dwukrotne malowanie ścian uprzednio tapetowanych farbą emulsyjną- akrylową /kol. jasny/	m <sup>2</sup>	405,0
7	KNNR 2 1301- 0500 analogia	Dostawa i montaż narożników ochronnych z kątowników równoramiennych ze stali nierdzewnej L 40x40x3mm /50szt.- 0,4m , 20szt.-1,0m /	m	40,0
8	KNR 2-02 0925- 0100	Zabezpieczenie wyposażenia i posadzek folią, montaż kurtyń	m <sup>2</sup>	50,0
II/1	KNR 4-01 0818- 0500	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych – cokołu z pcv	m <sup>2</sup>	3,6
2	0603- 0301	Gruntowanie podłoża chłonnego – n. p. „Ceresit” CT 17	m <sup>2</sup>	3,6
3	ZKN C-2.1 0605- 0202	Wykonanie warstwy wyrównawczej – z. samopoziomująca n. p. „Ceresit” CN 72	m	3,6
4	KNNR 3 0805- 0101	Ułożenie cokołu z wykładziny rulonowej pcv / wywiniecie 10cm /	m <sup>2</sup>	3,6

5	KNR 2-02 1112-0900	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>	3,6
6	KNR 2-02 2006-0301	Okładziny pojedyncze z płyt g-k na ścianach z płyt zwykłych grub. 12,5mm	m <sup>2</sup>	2,42
7	2-02 2006-0701	Dodatek za drugą warstwę płyt g-k /gr.12,5mm/	m <sup>2</sup>	2,42
8	4-01 0707-0500	Wykonanie tynków uzupełniających na stykach ścian z ościeżnicami, cokołami	m	5,0
9	0707-0300 analogia	j. w. po zdemontowanych wspornikach, wyłącznikach itp.	szt.	6
10	KNNR 3 0605-0400	Malowanie dwukrotne ścian uprzednio tapetowanych farbą emulsyjną /kol. jasny/	m <sup>2</sup>	46,8
11	KNR 2-02 0925-0100	Zabezpieczenie wyposażenia i podłóg	m <sup>2</sup>	15,0
12	KNNR 8 0225-0300	Demontaż umywalki porcelanowej z syfonem z tworzywa sztucznego	kpl.	1
13	KNNR 8 0122-0600	Demontaż baterii umywalkowej, stojącej	szt	1