

Załącznik 1

Pawilon M-II

Remont i adaptacja pomieszczeń parteru - dostosowanie do potrzeb Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej

L. p.	Opis robót:	j. m.	ilość:
1	Wykonanie tynków uzupełniających III kat. na stykach ścian z ościeżnicami, cokołami, listwami	m	10,0
2	Uzupełnienie tynków III kat. o pow. uzupełnienia 1 do 2 m ²	m ²	2
3	Naprawa tynków po założeniu gniazd, wyłączników, puszek elektr.	szt	20
4	Rozebranie okładziny ściennej z płytek /15x15/	m ²	5,6
5	Przygotowanie podłoża pod licowanie płytkami	m ²	5,0
6	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi, szkliwionymi 30x30, 30x40	m ²	5,0
7	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²	950,0
8	Malowanie dwukrotne emalią ftalową stolarki drzwiowej o pow. ponad 1 m ²	m ²	39,6
9	Wymiana umywalek z syfonem z tworzywa sztucznego i wspornikami	szt	2
10	Wymiana baterii umywalkowych ze spustem otwieranym dźwignią	szt	2
11	Zabezpieczenie wyposażenia i posadzek folią	m ²	200,0
12	Wywóz na odl. do 15 km, utylizacja odpadów	m ³	0,5
13	Wykonanie zakończeń sieci LAN /inst. natynkowa w korytkach instalacyjnych, gniazda LAN podwójne w adapterach natynkowych/ kategorii 6 – szafa dystrybucyjna na I piętrze, przeciętna długość od gniazda do szafy dystrybucyjnej 120m	kpl	28
14	Dostawa i montaż patchpanelu 24 porty kategorii 6 w szafie dystrybucyjnej	kpl	1
15	Wykonanie pomiarów wykonanej sieci LAN	kpl	1
16	Wymiana gniazd podtynkowych, podwójnych /Hager Lumina 2 lub Ospel Impresja/	szt	10
17	Wymiana łączników pojedynczych /typ j. w./	szt	2
18	Wymiana wyłącznika podwójnego /typ j. w./	szt	1
19	Zabezpieczenie przepustów przez ściany i stropy masą ogniochronną	szt	20