

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia:

„ Naprawa nieszczelnego fragmentu instalacji ciepłej wody użytkowej na rurociągu głównym poprzez wymianę rury cyrkulacyjnej w kanale technicznym pomiędzy budynkami A VI i A VII w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II .”

1. Rura stabilizacyjna Glass, materiał PP, długość - 100 mb,
2. Łączniki PP – mufy, kolana,
3. Izolacja z wełny mineralnej sprasowanej o grubości 50 mm - 100 mb
4. Montaż rury na obejmach co 120 cm – 1 kpl.