

PRZEDMIAR

Pawilon M-1

Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej i Chirurgii Onkologicznej - 1,2p.

L. p.	Opis robót:	j. m.	ilość:
1	Wykucie otworów drzwiowych w ścianach z cegieł, o grubości ponad ½ c, na zaprawie cementowej	m³	1,5
2	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cem., o głębokości i szerokości: 1x1 c.	m	3,4
3	Wykucie gniazd dla belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie cem., o głęb. 1 c.	szt	4
4	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - dwuteowników 180 mm	m	3,8
5	Obmurowanie końców belek z I 180 mm	m	1,6
6	Naprawa posadzki cementowej - uszkodzeń o pow. do 0,5 m²	msc	3
7	Wykonanie warstwy wyrównawczej gr. do 10 mm z zaprawy samopoziomującej np. Ceresit® CN 69	m²	3,0
8	Demontaż i ponowny montaż stropu podwieszonego z płyt z włókien mineralnych 600x600	m²	12,0
9	Ścianki działowe z płyt g-k zwykłych, na rusztach metalowych z profili o szer. 100 mm, z pokryciem 2-stronnym. 2-warstwowym, z wypełnieniem wełną mineralną 50 mm	m²	17,7
10	Montaż okien Al. nieotwieranych, oszklonych szybą zespoloną /naświetle górne - 2,5 x 1,0 m/	m²	2,5
11	Montaż okna podawczego o pow. 1,5 m² /bez ceny okienka/	szt	1
12	Wykonanie tynków zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wap. na ościeżach, o szer. do 25 cm	m	22
13	Montaż ościeżnic stalowych drzwi wewnętrznych /w ścinkach g-k/	szt	3
14	Montaż skrzydeł drzwiowych, płytowych, fabrycznie wykończonych o pow. powyżej 1,6 m², pełnych	m²	6,2
15	Ułożenie posadzki z wykładziny pcv, homogenicznej /wstawienie pasów/	m²	4,0
16	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi szkliwionymi 30x40 cm, na klej - fartuch	m²	3,0
17	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą akryl. lateks np., „Scala Ceramic Paint”	m²	146,0
18	Montaż umywalki porcelanowej i postumentu /syfon z tworzywa/	kpl	1
19	Montaż baterii umywalkowej stojącej, lekarskiej	kpl	1
20	Wykonanie kpl. podłączeń wod.-kan.	kpl	

21	Wymiana grzejnika stalowego, jednopłytkowego - grzejnik higieniczny; 1600-2000/600mm	szt	1
22	Wymiana łączników instalacyjnych 1-biegunowych 10A	szt	2
23	Wypust na gniazda wtykowe	szt	4
24	Wypust teleinformatyczny	kpl	4
25	Zabezpieczenie wyposażenia i posadzek, montaż kurtyn	m ²	100,0
26	Wywóz odpadów na odl. do 15 km, utylizacja	m ³	2,5

PRZEDMIAR

Roboty remontowo - budowlane

Pawilon M-1 łazienka personelu poz.-1

L. p.	Opis robót:	j. m.	ilość:
1	Wykucie z muru i wstawienie drzwi płycinowych łazienkowych „100” - kpl. z samozamykaczem /2 szt./	m ²	4,0
2	Rozebranie konstrukcji murowanych, ścian z cegieł na zaprawie cementowej	m ³	1,72
3	Zerwanie posadzki cementowej	m ²	4,5
4	Ułożenie posadzki cementowej o gr. do 40mm	m ²	4,5
5	Powłoka izolacyjna z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej	mb	12
6	Powłoka izolacyjna - gruntowanie podłoża	m ²	6,0
7	Wykonanie izolacji poziomej, dwuwarstwowej z folii w płynie, wewnątrz pomieszczeń wilgotnych	m ²	6,0
8	j. w. izolacji pionowej	m ²	6,0
9	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III na ościeżach szer. do 25 cm	m	10,8
10	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III z zaprawy cem.-wap. na stykach murów/ścian/ z ościeżnicami, opaskami, listwami, itp.	m	10,0
11	Uzupełnienie posadzki z płytek terakota o pow. uzupełnienia 1-3 m ² w jednym miejscu	m ²	4,5
12	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian	m ²	10,0
13	Licowanie ścian na gotowym i wyrównanym podłożu, przy zastosowaniu masy klejącej i masy fugowej, płytkami ceramicznymi 20x30 cm- ułożenie pasów z płytek	m ²	10,0
14	Dostawa i montaż zabudowy kabin prysznicowych - ścianki HPL systemowe z drzwiami - 2kpl: 1kpl - zab. dwie kabiny połączone z przedsionkami 1 kpl. - zab. - kabina z przedsionkiem	kpl	2
15	Dwukrotne malowanie starych tynków sufitów farbą emulsyjną	m ²	20,0
16	Wymiana opraw oświetleniowych- panele LED	szt	3
17	Wymiana łączników instalacyjnych 1-biegunowych 10A	szt	4
18	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych, pojedynczych, bryzgoszczelnych	szt	3
19	Wymiana kratki wentylacyjnych sufitowych naw.-wywiewnych, okrągłych Ø 130	szt	3
20	j. w. kratki Ø 180	szt	1
21	Wymiana brodzików natryskowych, akrylowych 900x900 mm	szt	3
22	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem z tworzywa szt. i półpostumentem	kpl	3
23	Wymiana w.c. z miską porcelanową typu kompakt	kpl	1
24	Wymiana baterii umywalkowej stojącej	szt	3
25	Wymiana baterii natryskowych ściennych z natryskiem przesuwным	szt	3
26	Wymiana zaworów przelotowych Ø 15 mm, ocynk.	szt	6
27	Wymiana wpustu podłogowego Ø 100 z zasyfonowaniem	szt	3

28	Wymiana odcinków rur żeliwnych kanalizacyjnych kielichowych Ø 50	msc	3
29	Wymiana dozowników na środek dezynfekujący i mydło - typu „Dermados”	szt	3
30	j. w. pojemników na ręczniki papierowe w rolce	szt	3
31	j. w. na papier toaletowy	szt	1
32	Zabezpieczenie folią, montaż kurtyny	m ²	20,0
33	Wywóz odpadów na odl. do 15 km, utylizacja	m ³	6,5