

## PRZEDMIAR

## Pawilon M-1

## Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej i Chirurgii Onkologicznej - 1,2p.

| L. p. | Opis robót:                                                                                                                                                       | j. m. | ilość: |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 1     | Wykucie otworów drzwiowych w ścianach z cegieł, o grubości ponad ½ c, na zaprawie cementowej                                                                      | m³    | 1,5    |
| 2     | Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cem., o głębokości i szerokości: 1x1 c.                                                                   | m     | 3,4    |
| 3     | Wykucie gniazd dla belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie cem., o głęb. 1 c.                                                                             | szt   | 4      |
| 4     | Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - dwuteowników 180 mm                                                                                                   | m     | 3,8    |
| 5     | Obmurowanie końców belek z I 180 mm                                                                                                                               | m     | 1,6    |
| 6     | Naprawa posadzki cementowej - uszkodzeń o pow. do 0,5 m²                                                                                                          | msc   | 3      |
| 7     | Wykonanie warstwy wyrównawczej gr. do 10 mm z zaprawy samopoziomującej np. Ceresit® CN 69                                                                         | m²    | 3,0    |
| 8     | Demontaż i ponowny montaż stropu podwieszonego z płyt z włókien mineralnych 600x600                                                                               | m²    | 12,0   |
| 9     | Ścianki działowe z płyt g-k zwykłych, na rusztach metalowych z profili o szer. 100 mm, z pokryciem 2-stronnym. 2-warstwowym, z wypełnieniem wełną mineralną 50 mm | m²    | 17,7   |
| 10    | Montaż okien Al. nieotwieranych, oszklonych szybą zespoloną /naświetle górne - 2,5 x 1,0 m/                                                                       | m²    | 2,5    |
| 11    | Montaż okna podawczego o pow. 1,5 m² /bez ceny okienka/                                                                                                           | szt   | 1      |
| 12    | Wykonanie tynków zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wap. na ościeżach, o szer. do 25 cm                                                                        | m     | 22     |
| 13    | Montaż ościeżnic stalowych drzwi wewnętrznych /w ścinkach g-k/                                                                                                    | szt   | 3      |
| 14    | Montaż skrzydeł drzwiowych, płytowych, fabrycznie wykończonych o pow. powyżej 1,6 m², pełnych                                                                     | m²    | 6,2    |
| 15    | Ułożenie posadzki z wykładziny pcv, homogenicznej /wstawienie pasów/                                                                                              | m²    | 4,0    |
| 16    | Licowanie ścian płytkami ceramicznymi szkliwionymi 30x40 cm, na klej - fartuch                                                                                    | m²    | 3,0    |
| 17    | Dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą akryl. lateks np., „Scala Ceramic Paint”                                                                                | m²    | 146,0  |
| 18    | Montaż umywalki porcelanowej i postumentu /syfon z tworzywa/                                                                                                      | kpl   | 1      |
| 19    | Montaż baterii umywalkowej stojącej, lekarskiej                                                                                                                   | kpl   | 1      |
| 20    | Wykonanie kpl. połączeń wod.-kan.                                                                                                                                 | kpl   |        |
| 21    | Wymiana grzejnika stalowego, jednopłytkowego - grzejnik higieniczny; 1600-2000/600mm                                                                              | szt   | 1      |

|    |                                                      |                |       |
|----|------------------------------------------------------|----------------|-------|
| 22 | Wymiana łączników instalacyjnych 1-biegunowych 10A   | szt            | 2     |
| 23 | Wypust na gniazda wtykowe                            | szt            | 4     |
| 24 | Wypust teleinformatyczny                             | kpl            | 4     |
| 25 | Zabezpieczenie wyposażenia i posadzek, montaż kurtyn | m <sup>2</sup> | 100,0 |
| 26 | Wywóz odpadów na odl. do 15 km, utylizacja           | m <sup>3</sup> | 2,5   |

**-PRZEDMIAR****Roboty remontowo - budowlane****Pawilon M-1****łazienka personelu poz.-1**

| L. p. | Opis robót:                                                                                                                                              | j. m.                                    | ilość: |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|
| 1     | Wykucie z muru i wstawienie drzwi płycinowych łazienkowych „100” - kpl. z samozamykaczem /2 szt./                                                        | m <sup>2</sup>                           | 4,0    |
| 2     | Rozebranie konstrukcji murowanych, ścian z cegieł na zaprawie cementowej                                                                                 | m <sup>3</sup>                           | 1,72   |
| 3     | Zerwanie posadzki cementowej                                                                                                                             | m <sup>2</sup>                           | 4,5    |
| 4     | Ułożenie posadzki cementowej o gr. do 40mm                                                                                                               | m <sup>2</sup>                           | 4,5    |
| 5     | Powłoka izolacyjna z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej                                                                                    | mb                                       | 12     |
| 6     | Powłoka izolacyjna - gruntowanie podłoża                                                                                                                 | m <sup>2</sup>                           | 6,0    |
| 7     | Wykonanie izolacji poziomej, dwuwarstwowej z folii w płynie, wewnątrz pomieszczeń wilgotnych                                                             | m <sup>2</sup>                           | 6,0    |
| 8     | j. w. izolacji pionowej                                                                                                                                  | m <sup>2</sup>                           | 6,0    |
| 9     | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III na ościeżach szer. do 25 cm                                                                              | m                                        | 10,8   |
| 10    | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III z zaprawy cem.-wap. na stykach murów/ścian/ z ościeżnicami, opaskami, listwami, itp.                  | m                                        | 10,0   |
| 11    | Uzupełnienie posadzki z płytek terakota o pow. uzupełnienia 1-3 m <sup>2</sup> w jednym miejscu                                                          | m <sup>2</sup>                           | 4,5    |
| 12    | Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian                                                                                                                | m <sup>2</sup>                           | 10,0   |
| 13    | Licowanie ścian na gotowym i wyrównanym podłożu, przy zastosowaniu masy klejącej i masy fugowej, płytkami ceramicznymi 20x30 cm- ułożenie pasów z płytek | m <sup>2</sup>                           | 10,0   |
| 14    | Dostawa i montaż zabudowy kabin prysznicowych - ścianki HPL systemowe z drzwiami - 2kpl:<br>kabiny połączone z przedsionkami<br>- kabina z przedsionkiem | kpl<br>1kpl - zab. dwie<br>1 kpl. - zab. | 2      |
| 15    | Dwukrotne malowanie starych tynków sufitów farbą emulsyjną                                                                                               | m <sup>2</sup>                           | 20,0   |
| 16    | Wymiana opraw oświetleniowych- panele LED                                                                                                                | szt                                      | 3      |
| 17    | Wymiana łączników instalacyjnych 1-biegunowych 10A                                                                                                       | szt                                      | 4      |
| 18    | Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych, pojedynczych, bryzgoszczelnych                                                                                  | szt                                      | 3      |
| 19    | Wymiana kratki wentylacyjnych sufitowych naw.-wywiewnych, okrągłych Ø 130                                                                                | szt                                      | 3      |
| 20    | j. w. kratki Ø 180                                                                                                                                       | szt                                      | 1      |
| 21    | Wymiana brodzików natryskowych, akrylowych 900x900 mm                                                                                                    | szt                                      | 3      |
| 22    | Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem z tworzywa szt. i półpostumentem                                                                                 | kpl                                      | 3      |
| 23    | Wymiana w.c. z miską porcelanową typu kompakt                                                                                                            | kpl                                      | 1      |
| 24    | Wymiana baterii umywalkowej stojącej                                                                                                                     | szt                                      | 3      |
| 25    | Wymiana baterii natryskowych ściennych z natryskiem przesuwным                                                                                           | szt                                      | 3      |
| 26    | Wymiana zaworów przelotowych Ø 15 mm, ocynk.                                                                                                             | szt                                      | 6      |
| 27    | Wymiana wpustu podłogowego Ø 100 z zasyfonowaniem                                                                                                        | szt                                      | 3      |

|    |                                                                      |                |      |
|----|----------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| 28 | Wymiana odcinków rur żeliwnych kanalizacyjnych kielichowych Ø 50     | msc            | 3    |
| 29 | Wymiana dozowników na środek dezynfekujący i mydło - typu „Dermados” | szt            | 3    |
| 30 | j. w. pojemników na ręczniki papierowe w rolce                       | szt            | 3    |
| 31 | j. w. na papier toaletowy                                            | szt            | 1    |
| 32 | Zabezpieczenie folią, montaż kurtyny                                 | m <sup>2</sup> | 20,0 |
| 33 | Wywóz odpadów na odl. do 15 km, utylizacja                           | m <sup>3</sup> | 6,5  |