

Załącznik nr 1 - Przedmiar robót**Naprawa punktowa dachu A5, wykonanie obróbki podpór wentylacyjnych, uszczelnienie przejść dachowych**

W ramach zadania należy wykonać prace mające na celu usunięcie uszkodzeń i przywrócenie sprawności dachu zgodnie z raportem - BADANIE SZCZELNOŚCI IZOLACJI WODOCHRONNEJ STROPODACHU BUDYNKU „PAWILON A5” SZPITALA JANA PAWŁA II PRZY UL. PRĄDNICKIEJ 80 W KRAKOWIE – załącznik nr 4.

L. p.	Opis robót	j. m.	ilość
1	Naprawa punktowa dachu w miejscach uszkodzeń wykrytych podczas badania	szt.	136
2	Wykonanie obróbki podpór wentylatorów z płynnej membrany zbrojonej włóknem	szt.	18
3	Naprawa narożników zewnętrznych	szt.	76
4	Uszczelnienie przejść dachowych okrągłych - kanalizacja	szt.	6
5	Wywóz odpadów na odl. do 15 km	m ³	5

Wszystkie nieszczelności na zgrzewach należy naprawić poprzez nagrzanie łąt z papy termozgrzewalnej bitumicznej wierzchniego krycia.

Nieszczelności rur i konstrukcji stalowej należy naprawić płynną membraną poliuretanową wraz z użyciem włókniwy.

V



Przed wykonaniem fundamentów, istniejące sieci podziemne znajdujące się w pobliżu wykopów należy zabezpieczyć ścianką.