

Załącznik nr 1 - Przedmiar robót

remontowo-budowlane

Malowanie elewacji Pawilon M9, T8, T9

L. p.	Opis robót:	j. m.	ilość:
1	Montaż i demontaż rusztowań ramowych zewnętrznych RR-1/30 o wysokości do 20 m	m ²	1350,0
2	Koszt pracy rusztowań ramowych zewnętrznych, o wys. 10 do 20 m	m-g	
3	Montaż i demontaż rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych, o wysokości do 4 m	kolumna	12
4	Koszt pracy rusztowań warszawskich, wys. do 4m	m-g	
5	Montaż instalacji odgromowych rusztowań przyściennych, o wys. do 20 m	m ²	1 350,0
6	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²	20,0
7	Czyszczenie i mycie elewacji porowatej, zabrudzonej - parą wodną	m ²	1 140,0
8	Uzupełnienie tynków cienkowarstwowych żywicznych, białych o fakturze „kornikowej”, wykonywanych ręcznie na ścianach	m ²	60,0
9	Odbicie tynków na cokołach z tynku żywicznego - pasy szer. 35 cm	m	190,0
10	Przygotowanie podłoża pod wyk. tynków cienkowarstwowych; oczyszczenie i zmycie podłoża, dwukrotne gruntowanie	m ²	78,8
11	Wyprawy elewacyjne cienkowarstwowe z tynku żywicznego o fakturze „kornikowej” o gr. 2,0 mm, wykonywane ręcznie	m ²	78,8
12	Dwukrotne malowanie tynków nakrapianych zewnętrznych farbą akrylową	m ²	1 140,0
13	Demontaż okładzin elewacji z blach aluminiowych /system Pruszyński - panele szer. 35 cm/ <i>T-8</i>	m ²	25,0
14	Montaż blachy aluminiowej ryflowanej /„łezka” gr. 4-5 mm/ <i>T-8,9</i>	m ²	75,0
15	Zabezpieczenia np. folią pcv; okien, przeszkleń, drzwi, żaluzji, parapetów, paneli metal., balustrad, daszków, kamer itp.	m ²	800,0
16	Wywóz odpadów na odl. do 15 km	m ³	2,0