

Katalog nr 3



Zaznaczony obszar stanowi instalacji i sprzętu
Oznaczone elementy do naprawy

Remont układu zbiorników magazynowych c.w.u. w awaryjnej wymiennikowni parowej

Zestawienie zakresu prac i elementów do realizacji remontu						
Lp	Opis zakresu rzeczowego	Jedn. Miary	Ilość	Cena jed. zł. netto	Wartość zł. brutto	Uwagi
1.	Wymiana rurociągów DN100 stal ocynk. z odpowiednią ilością spawanych kryz pod zawory kołnierzowe	mb.	12		0	
2.	Wymiana zaworów kulowych gwintowanych DN50 wraz z rurami spustowymi	szt.	2		0	
3.	Wymiana zaworów/zasuw kołnierzowych DN100	szt.	8		0	
4.	Wymiana izolacji termicznej na rurażu, grubość izolacji z wełny w osłonie folii - min. 50 mm	m2	12		0	
5.	Wymiana kolektorów DN150, dł.250 mm, z kryzami wg zał. schematu /wykonanie ze stali nierdzewnej/	szt.	3		0	
6.	Czyszczenie i ewentualne drobne naprawy wew. cz. zbiorników c.w.u. o poj. 4 m3	szt.	2		0	ZCW3; ZCW4
7.	Czyszczenie i ewentualne drobne naprawy wew. cz. zbiorników c.w.u. o poj. 10 m3	szt.	3		0	Hala GPC
8.	Dobudowa łączników rurociągów DN100, stal ocynk	mb.	20		0	
9.	Filtr kołnierzowy typ 33, perforacja 0,8 mm, DN100	szt.	1		0	
10.	Manometr M100-R(0-1,0 MPa)- 1,6	szt.	3		0	
11.	Termometr T100-T-(0-100 oC)	szt.	5		0	
12.						
13.						
14.						
	Razem				0	

Uwagi:

1. Prace instalacyjne będą wykonywane na tzw. ruchu.
2. Prace przełączeniowe i z tym związane czynności muszą być wykonywane w porach nocnych.
3. Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania kontroli i zmiany sposobu wykonywanych prac, rodzaju stosowanych materiałów, na każdym etapie realizowanego remontu.