

BUDYNEK M-9

roboty budowlane

LABORATORIUM - parter

L.p.	kod:	Opis robót:	j. m.	ilość:
1	KNR-W 2003-0611	Ścianki działowe na rusztach metalowych z profili o szer. 100 mm, wypełnione wełną mineralną grub.100 mm, z pokryciem 2-stronnym, 2-warstwowym z płyt g-k akustycznych grub.12,5 mm	m ²	14,9
2	2003-0621	j. w. z płyt g-k ogniochronnych dla montażu drzwi p.poż.	m ²	4,34
3	KNNR 2 1103-0150 1104-0150	Wykonanie otworu w ścianie g-k. Montaż drzwi wew. „90” płytowo-płycinowych, pełnych-konfekcjonowanych z ościeżnicą, klamka stal nierdzewna, zamek patent, samozamykacz	m ²	1,8
4	KNR-09-29 0212-0100 analogia	Rozebranie sufitów podwieszonych z płyt 600x600mm	m ²	4,84
5	KNNR 7 0702-0200	Uzupełnienie-montaż sufitów podwieszonych o konstrukcji metalowej z płyt z włókien mineralnych 600x600mm. Płyty z demontażu.	m ²	4,84
6	KNNR 7 0503-0833 analogia	Montaż drzwi Al „110”, pełnych, jednoskrzydłowych, dymoszczelnych	m ²	2,31
7	KNNR 4, 8	Dostawa i montaż umywalki porcelanowej i baterii stojącej wraz z wykonaniem kpl. połączeń wod.-kan. dla umywalki zlewu. Dostawa i montaż dozowników.	kpl	2
8	k. ind.	Uzupełnienie bruzd i ubytków w ściankach g-k po wykonaniu podejść instalacji wod.-kan.	kpl	
9	KNNR 3 0605-0400	Dwukrotne malowanie tynków wew. ścian i sufitów wodorozcieńczalną farbą akryl. lateks z przygotowaniem powierzchni /farba np. „Scala Ceramic Paint”/	m ²	320,0
10	k. ind.	Zabezpieczenie wyposażenia i posadzek, montaż kurtyny	m ²	50,0
11	014208 1100/1200	Wywóz odpadów, utylizacja	m ³	0,5
12		Dostawa i montaż biurka z nogami antywibracyjnymi o wym. 120x60cm pod mikroskop, blat o wym. 120x45cm	kpl	1
13		Dostawa i montaż odbojnic PCV o szer. min. 30 cm	m	25
14		Uzupełnienie ubytków w wykładzinie i cokołach PCV	m ²	2

Dokładny opis zakresu robót instalacyjnych, w tym wentylacji i klimatyzacji, roboty sanitarne, elektryka, SSP, LAN, oświetlenie ewakuacyjne, gazy medyczne **wg załącznika nr 1** do przedmiaru robót.

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 - Opis - wytyczne do robót instalacyjno - budowlanych